PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM

ANEXO II - B

CONCORRÊNCIA Nº 001/2019

RELAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS PARA RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO

BAIRRO	LOCAIS	EXTENSÃO	LARGURA	ÁREA	OBS.	SERVIÇOS			CUSTO (R$)	
		m	m	m²		FRESAGEM	RECAPEAMENTO	GUIA/SARJETA	UNIT.	ESTIMADO
CENTRO	PRAÇA MIGUEL CORREA DOS OUROS	360,00	9,30	3.348,00	PAVIMENTO / 2 PV'S - ESCOLA IGREJA E PREFEITURA	SIM	SIM	20%	61,59	206.203,32
CENTRO	R. ISABEL PEREIRA DOS OUROS	90,00	6,00	540,00		SIM	SIM	0%	58,19	31.422,60
CENTRO	R. PADRE FIRMINO DIAS XAVIER	165,04	6,79	1.120,62		SIM	SIM	20%	61,59	69.018,99
	TOTAL DE RECAMEAMENTO EM CBUQ			**5.008,62**					**R$**	**306.644,91**
VISTA ALEGRE	RUA SÃO PEDRO	502,75	5,68	2.855,62	PAVIMENTAÇÃO	NÃO	NÃO	100%	126,63	361.607,16
VISTA ALEGRE	RUA SANTO ANTÔNIO	575,52	8,69	5.001,27	PAVIMENTAÇÃO	NÃO	NÃO	100%	126,63	633.310,82
VISTA ALEGRE	RUA SÃO VICENTE	538,65	6,17	3.323,47	PAVIMENTAÇÃO	NÃO	NÃO	100%	126,63	420.851,00
VISTA ALEGRE	AV. Nª Sª APARECIDA	460,95	7,94	3.659,94	PAVIMENTAÇÃO **(PARCIAL)**	NÃO	NÃO	100%	126,63	463.458,20
	TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ			**14.840,30**					**R$**	**1.879.227,18**
VISTA ALEGRE	RUA SÃO JOSÉ	108,08	4,40	475,55	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE	NÃO	NÃO	100%	127,47	60.618,36
VISTA ALEGRE	RUA SANTA CLARA	95,65	3,98	380,69	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE	NÃO	NÃO	100%	127,47	48.526,55
VISTA ALEGRE	TRAVESSA SÃO JOÃO	97,76	6,03	589,49	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE	NÃO	NÃO	100%	127,47	75.142,29
VISTA ALEGRE	TRAVESSA SANTO ANTÔNIO	59,06	4,90	289,39	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE	NÃO	NÃO	100%	127,47	36.888,54
VISTA ALEGRE	RUA SÃO JOÃO	163,76	7,24	1.185,62	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE	NÃO	NÃO	100%	127,47	151.130,98
VISTA ALEGRE	RUA SÃO BENEDITO	92,08	3,11	286,37	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE	NÃO	NÃO	100%	127,47	36.503,58
	TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE			**3.207,11**					**R$**	**408.810,30**
	TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO			**18.047,41**					**R$**	**2.288.037,48**
								TOTAL FINAL	**R$**	**2.594.682,39**

REF.			
	Recapeamento tipo I: recapeamento com fresagem e 20% de reconstrução de guias e sarjetas	**R$/m²**	**R$ 61,59**
	Recapeamento tipo II: recapeamento com fresagem e sem reconstrução de guias e sarjetas.	**R$/m²**	**R$ 58,19**
	Pavimentação asfáltica tipo III: pavimentação de via local, com reconstrução de 100%, guias e sarjetas.	**R$/m²**	**R$ 126,63**
	Pavimentação em bloquete tipo III: pavimentação em bloquete sextavado de via local, com construção de 100% de guias e sarjetas.	**R$/m²**	**R$ 127,47**

Praça Miguel Corrêa dos Ouros, 101 - Centro - Potim - SP - CEP 12525-000
Tel: (12) 3112 9200 - e-mail: secretaria@potim.sp.gov.br
CNPJ: 65.042.855/0001-20 - I.E.: Isenta