À
Prefeitura Municipal de POTIM
PROCESSO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL Nº 189/2020
TOMADA DE PREÇO Nº 009/2020
EDITAL Nº 027/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO DE ASSIS GALVÃO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS.

Ref: Questionamento ao Edital

A empresa **Construtora EABM SJCampos EIRELI ,** sediada à Avenida Cassiano Ricardo, 601 – Salas 61 e 63, Parque Residencial Aquarius, cidade SJCampos/SP, Cep:12.246-870, inscrita no CNPJ sob nº 08.653.047/0001-66, representada pelo seu diretor, **Sr. Eduardo Augusto Baptista Martinelli** - Diretor, portador da Carteira de Identidade nº 63.687.308-0 SSP/SP, e inscrito no CPF/MF nº 007.702.759-07, através da presente vem fazer questionamentos ao edital da TP-09/2020:

Foi solicitado no edital Atestado Técnico item 9.1.3 – a1) concreto projetado conforme descrito abaixo.

-1. 91070 EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016.
TOTAL: 705,43 M² - MÍNIMO: 325,71 M² (SUMULA 24 TCESP).

Perguntas:

1) Será aceito pela prefeitura Atestado Técnico para esse item a execução de piscina semi-olimpica? Tendo em vista que o serviço de piscina compreende: concreto, forma, aço, execução de manta asfáltica, proteção mecânica e revestimento? No item solicitado em planilha compreende: concreto, aço, manta asfáltica e proteção mecânica, portanto um serviço de característica técnica inferior ao serviço de execução de piscina.

CONSTRUTORA EABM SJCAMPOS EIRELI

2) A execução de concreto projetado é uma melhor opção do que concreto armado? Tendo em vista que; o peso específico da terra é de 2.200Kg/m^3 e o da água é 1.000Kg/m^3, a pressão da terra sobre as paredes e o fundo do lago vai ser tal que depende de projeto específico para garantir que não haverá trinca, tal projeto executivo não faz parte do edital, quando esse projeto executivo for feito pode-se chegar a conclusão da necessidade do fundo e das paredes terem malha dupla de aço para combater o empuxo, havendo assim a necessidade de execução do lago em concreto armado. Como a prefeitura vai proceder sabendo que o empuxo obriga a execução com malha dupla de aço nas paredes e no fundo?

POTIM, 19 DE MAIO DE 2020.

08.653.047/0001-66
CONSTRUTORA EABM
SJCAMPOS EIRELI
AV. CASSIANO RICARDO Nº601 SALAS 61/63
PARQUE RESIDENCIAL AQUARIUS
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP
CEP: 12.246-870

Construtora EABM SJCampos EIRELI
Eduardo Augusto Baptista Martinelli - Diretor
CPF: 007.702.759-07
RG: 63.687.308-0 SSP/SP