



TERRACON CONSTRUTORA
Engenharia e Serviços

**CNPJ: 23.602.046/0001-86 - INSC. EST.:
235.030.859.112
INSC.MUNICIPAL 32054**

Planilha Orçamentária

Rua Maria Aparecida Meirelles Nocitt

Objeto: Infraestrutura Urbana e Sinalização Viária

Local: Rua Bahia, Rua José Theodoro Corrêa (trecho 2), Rua Rodrigues Alves, Rua Eduardo Bianco e Rua Maria Aparecida Meirelles Nocitt.

Referência: CPOS 179 SD, SINAPI 08/2020 SD, SIURB JANEIRO/2020.

BDI: 20,00 %

[illegible]



TERRACON CONSTRUTORA
Engenharia e Serviços

CNPJ: 23.602.046/0001-86 - INSC. EST.:

235.030.859.112

INSC.MUNICIPAL 32054

3.0			PAVIMENTAÇÃO					
3.1	SINAPI	92405	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	m²	R\$ 62,72	R\$ 75,26	244,25	R\$ 18.382,26
3.2	SIURB	05-17-00	ARRANCAMENTO E REASSENTAMENTO DE GUIAS SOBRE CONCRETO (GUIAS DE TRAVAMENTO)	m	R\$ 26,34	R\$ 31,61	21,92	R\$ 692,89
3.3	CPOS	54.06.160	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 20 MPa	m³	R\$ 488,10	R\$ 585,72	1,84	R\$ 1.077,72
Valor total do item 3								R\$ 20.152,87
4.0	SINALIZAÇÃO							
4.1	SINAPI	72947	Sinalização horizontal com tinta retrofletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro (branca)	m²	R\$ 15,28	R\$ 18,34	5,13	R\$ 94,08
4.2	CPOS	12.01.020	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	m	R\$ 50,45	R\$ 60,54	0,50	R\$ 30,27
4.3	SINAPI	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	m²	R\$ 693,00	R\$ 831,60	0,20	R\$ 166,32
4.4	CPOS	40624	TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1 1/2", E= *3,68 MM, SCHEDULE 40, 4,05 KG/M	m	R\$ 43,50	R\$ 52,20	3,00	R\$ 156,60
Valor total do item 4								R\$ 447,27



TERRACON CONSTRUTORA
Engenharia e Serviços

CNPJ: 23.602.046/0001-86 - INSC. EST.:
235.030.859.112
INSC.MUNICIPAL 32054

Total da obra (Mat + MO)		R\$ 21.362,20
--------------------------	--	---------------

Potim, 30 de setembro de 2020

Érica Soler Santos de Oliveira
Prefeita Municipal de Potim
CNPJ 65.042.855/0001-20

Eng. Civil Thiago Landim Coelho Bortolassi
Resp. Técnico Projeto
CREA SP 5070489280
ART 28027300708517