



TERRACON CONSTRUTORA
Engenharia e Serviços

CNPJ: 23.602.046/0001-86 - INSC. EST.:
235.030.859.112
INSC.MUNICIPAL 32054

Planilha Orçamentária

Rua Rodrigues Alves

Objeto: Infraestrutura Urbana e Sinalização Viária

Local: Rua Bahia, Rua José Theodoro Corrêa (trecho 2), Rua Rodrigues Alves, Rua Eduardo Bianco e Rua Maria Aparecida Meirelles Nocitt.

Referência: CPOS 179 SD, SINAPI 08/2020 SD, SIURB JANEIRO/2020.

BDI: 20,00 %

Item	Fonte	Código	Descrição dos Serviços	Un.	Preço unitário Sem BDI	Preço unitário Com BDI % 20,00	Quantidade	Preço Total
1.0			<u>SERVIÇOS PRELIMINARES</u>					
1.1	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	m	R\$ 0,54	R\$ 0,65	624,24	R\$ 405,76
Valor total do item 1								R\$ 405,76
2.0			<u>TERRAPLENAGEM</u>					
2.1	CPOS	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	m²	R\$ 2,06	R\$ 2,47	624,25	R\$ 1.541,90
Valor total do item 2								R\$ 1.541,90
4.0			<u>PAVIMENTAÇÃO</u>					



TERRACON CONSTRUTORA

Engenharia e Serviços

CNPJ: 23.602.046/0001-86 - INSC. EST.:
235.030.859.112
INSC.MUNICIPAL 32054

4.1	SINAPI	92405	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	m²	R\$ 62,72	R\$ 75,26	624,24	R\$ 46.980,30
4.2	CPOS	54.06.040	Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa	m²	R\$ 39,34	R\$ 47,21	209,30	R\$ 9.881,05
4.3	SIURB	05-17-00	ARRANCAMENTO E REASSENTAMENTO DE GUIAS SOBRE CONCRETO (GUIAS DE TRAVAMENTO)	m	R\$ 26,34	R\$ 31,61	11,55	R\$ 365,10
4.4	CPOS	54.06.160	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 20 MPa	m²	R\$ 488,10	R\$ 585,72	6,91	R\$ 4.047,33
Valor total do item 4								R\$ 61.273,78
5.0			<u>SINALIZAÇÃO</u>					
5.1	SINAPI	72947	Sinalização horizontal com tinta retrofletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro (branca)	m²	R\$ 15,28	R\$ 18,34	43,30	R\$ 794,12
5.2	SINAPI	72947	Sinalização horizontal com tinta retrofletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro (amarelo)	m²	R\$ 15,28	R\$ 18,34	9,74	R\$ 178,63
5.3	CPOS	97.05.100	Sinalização vertical em placa de aço galvanizada com pintura em esmalte sintético (placa de identificação de rua, 45 x 25 cm)	m²	R\$ 721,07	R\$ 865,28	0,23	R\$ 199,01
5.4	CPOS	12.01.020	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	m	R\$ 50,45	R\$ 60,54	1,50	R\$ 90,81
5.5	SINAPI	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	m²	R\$ 693,00	R\$ 831,60	0,56	R\$ 465,70
5.6	SINAPI	40624	TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1 1/2", E= *3,68 MM, SCHEDULE 40, 4,05 KG/M	m	R\$ 43,50	R\$ 52,20	9,00	R\$ 469,80
Valor total do item 5								R\$ 2.198,07
6.0			<u>Rampas</u>					



TERRACON CONSTRUTORA
Engenharia e Serviços

**CNPJ: 23.602.046/0001-86 - INSC. EST.:
235.030.859.112
INSC.MUNICIPAL 32054**

6.1	CPOS	30.04.030	Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25x2,5cm), assentado com argamassa mista	m ²	R\$ 103,59	R\$ 124,31	4,51	R\$ 560,64
6.2	CPOS	30.04.070	Rejuntamento de piso em ladrilho hidráulico (25x25x2,5cm) com argamassa industrializada para rejunte, juntas de 2 mm	m ²	R\$ 11,46	R\$ 13,75	4,51	R\$ 62,01
6.3	CPOS	11.18.040	Lastro de pedra britada	m ³	R\$ 115,27	R\$ 138,32	0,91	R\$ 125,87
6.4	CPOS	11.16.020	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	m ³	R\$ 68,15	R\$ 81,78	1,53	R\$ 125,12
6.5	CPOS	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	m ²	R\$ 68,30	R\$ 81,96	2,59	R\$ 212,28
Valor total do item 6								R\$ 1.085,92
Total da obra (Mat + MO)								R\$ 66.505,43

Potim, 30 de setembro de 2020

Érica Soler Santos de Oliveira
Prefeita Municipal de Potim
CNPJ 65.042.855/0001-20

Eng. Civil Thiago Landim Coelho Bortolassi
Resp. Técnico Projeto
CREA SP 5070489280
ART 28027300708517