



**TERRACON CONSTRUTORA**  
**Engenharia e Serviços**

**CNPJ: 23.602.046/0001-86 - INSC. EST.:  
235.030.859.112  
INSC.MUNICIPAL 32054**

## Planilha Orçamentária

## Rua Eduardo Bianco

**Objeto: Infraestrutura Urbana e Sinalização Viária**

Local: Rua Bahia, Rua José Theodoro Corrêa (trecho 2), Rua Rodrigues Alves, Rua Eduardo Bianco e Rua Maria Aparecida Meirelles Nocitt.

Referência: CPOS 179 SD, SINAPI 08/2020 SD, SIURB JANEIRO/2020.

BDI: 20,00 %

Item	Fonte	Código	Descrição dos Serviços	Un.	Preço unitário Sem BDI	Preço unitário Com BDI % 20,00	Quantidade	Preço Total
<b>1.0</b> <u>SERVIÇOS PRELIMINARES</u>								
1.1	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	m	R\$ 0,54	R\$ 0,65	838,73	R\$ 545,17
Valor total do item 1								R\$ 545,17
<b>2.0</b> <u>TERRAPLENAGEM</u>								
2.1	CPOS	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	m²	R\$ 2,06	R\$ 2,47	838,73	R\$ 2.071,66
Valor total do item 2								R\$ 2.071,66
<b>3.0</b>			<u>PAVIMENTAÇÃO</u>					



**TERRACON CONSTRUTORA**  
**Engenharia e Serviços**

**CNPJ: 23.602.046/0001-86 - INSC. EST.:  
235.030.859.112  
INSC.MUNICIPAL 32054**

3.1	SINAPI	92405	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	m²	R\$ 62,72	R\$ 75,26	838,73	R\$ 63.122,82
3.2	CPOS	54.06.040	Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa	m	R\$ 39,34	R\$ 47,21	458,04	R\$ 21.624,07
3.3	SIURB	05-17-00	ARRANCAMENTO E REASSENTAMENTO DE GUIAS SOBRE CONCRETO (GUIAS DE TRAVAMENTO)	m	R\$ 26,34	R\$ 31,61	16,87	R\$ 533,26
3.4	CPOS	54.06.160	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 20 MPa	m³	R\$ 488,10	R\$ 585,72	15,12	R\$ 8.856,09
Valor total do item 4								R\$ 94.136,24
4.0 SINALIZAÇÃO								
4.1	SINAPI	72947	Sinalização horizontal com tinta retrofletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro (branca)	m²	R\$ 15,28	R\$ 18,34	60,15	R\$ 1.103,15
4.2	SINAPI	72947	Sinalização horizontal com tinta retrofletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro (amarelo)	m²	R\$ 15,28	R\$ 18,34	9,36	R\$ 171,66
4.3	CPOS	97.05.100	Sinalização vertical em placa de aço galvanizada com pintura em esmalte sintético (placa de identificação de rua, 45 x 25 cm)	m²	R\$ 721,07	R\$ 865,28	0,23	R\$ 199,01
4.4	CPOS	12.01.020	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	m	R\$ 50,45	R\$ 60,54	1,50	R\$ 90,81
4.5	SINAPI	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	m²	R\$ 693,00	R\$ 831,60	0,36	R\$ 299,38
4.6	SINAPI	40624	TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1 1/2", E= *3,68 MM, SCHEDULE 40, 4,05 KG/M	m	R\$ 43,50	R\$ 52,20	10,00	R\$ 522,00
Valor total do item 5								R\$ 2.386,01
6.0 Rampas								



**TERRACON CONSTRUTORA**  
**Engenharia e Serviços**

**CNPJ: 23.602.046/0001-86 - INSC. EST.:**

**235.030.859.112**

**INSC.MUNICIPAL 32054**

6.1	CPOS	30.04.030	Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25x2,5cm), assentado com argamassa mista	m <sup>2</sup>	R\$ 103,59	R\$ 124,31	6,08	R\$ 755,80
6.2	CPOS	30.04.070	Rejuntamento de piso em ladrilho hidráulico (25x25x2,5cm) com argamassa industrializada para rejunte, juntas de 2 mm	m <sup>2</sup>	R\$ 11,46	R\$ 13,75	6,08	R\$ 83,60
6.3	CPOS	11.18.040	Lastro de pedra britada	m <sup>3</sup>	R\$ 115,27	R\$ 138,32	1,39	R\$ 192,26
6.4	CPOS	11.16.020	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	m <sup>3</sup>	R\$ 68,15	R\$ 81,78	2,33	R\$ 190,55
6.5	CPOS	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	m <sup>2</sup>	R\$ 68,30	R\$ 81,96	3,10	R\$ 254,08
<b>Valor total do item 6</b>								<b>R\$ 1.476,29</b>
<b>Total da obra (Mat + MO)</b>								<b>R\$ 100.615,37</b>

Potim, 30 de setembro de 2020

---

Érica Soler Santos de Oliveira  
Prefeita Municipal de Potim  
CNPJ 65.042.855/0001-20

---

Eng. Civil Thiago Landim Coelho Bortolassi  
Resp. Técnico Projeto  
CREA SP 5070489280  
ART 28027300708517